

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部
福岡県済生会飯塚嘉穂病院
駐車場整備工事

仕様書

2024年度

【仕様書】

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
** (1) 直接工事費 **					
	①	上層路盤（車道・路肩部） 不陸整正	2,116	m2	代価表 第 0001 号表
	②	表層（車道・路肩部） 舗装工（機械施工） 再生密粒度アスコン（13） 仕上り厚50mm	2,116	m2	代価表 第 0003 号表
	③	区画線工 区画線設置 熔融式手動 * 実線 15cm	630	m	* 338,600 / 1,000 m 代価表 第 0004 号表
	④	車止めブロック 車止めブロック H100 L600	84	台	代価表 第 0005 号表
	⑤	暗渠排水管 暗設置(据付)掘削残土処分含む 暗直管 φ200～400	7	m	代価表 第 0006 号表
	⑥	構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	1	m3	代価表 第 0007 号表
	⑦	伐木除根工 総合歩掛 伐木（粗） 除根：有	10	m2	代価表 第 0009 号表
** (2) 共通仮設費（率計上） **			1		
** (3) 現場管理費（率分） **			1		
** (4) 一般管理費率分 **			1		

第 0001 号表

施工 P

搬運殼

コンクリート(無筋)構造物とりこわし
DID無し 運搬距離5.7km以下

[illegible]

第 0001 号表

代価表

①不陸整正

工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
	普通作業員	0.14	人	
	不陸整正			
	補足材	2.54	m3	第 0002 号表 代価表
	モータグレーダ運転 ブレード幅 3.1 m 排出ガス対策型 第 1 次基準値	0.063	日	第 5001 号表 機械代価表
	ロードローラ運転 マカダム 10～12 t 排出ガス対策型 第 1 次基準値	0.063	日	第 5002 号表 機械代価表
	タイヤローラ運転 8～20 t 排出ガス対策型 第 1 次基準値	0.063	日	第 5003 号表 機械代価表
	諸雑費	1	式	
	合計	100	m2	
	単位当り	1	m2	

第 0002 号表

代価表

①不陸整正	補足材
-------	-----

補足材

[illegible]

第 0003 号表	代価表	②舗装工（機械施工）	再生密粒度アスコン（13） 仕上り厚50mm
-----------	-----	------------	---------------------------

工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
	土木一般世話役	0.043	人	
	特殊作業員	0.13	人	
	普通作業員	0.261	人	
	再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	12.573	t	
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L	
	アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型 2.4～6.0m 排出ガス対策型 第2次基準値	0.043	日	第 5004 号表 機械代価表
	ロードローラ運転 マカダム 10～12t 排出ガス対策型 第1次基準値	0.043	日	第 5005 号表 機械代価表
	タイヤローラ運転 8～20t 排出ガス対策型 第1次基準値	0.043	日	第 5006 号表 機械代価表

第 0003 号表	代価表	②舗装工（機械施工）	再生密粒度アスコン（1 3） 仕上り厚50mm
-----------	-----	------------	----------------------------

工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
	諸雑費 1	10	%	
	諸雑費 2	19	%	
	合計	100	m2	
	単位当り	1	m2	

第 0004 号表	代価表	③区画線工	区画線設置 溶融式手動 *
			実線 1 5 c m

工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
	区画線設置工〔溶融式手動〕供用区間 実線15cm 制約無 昼間単価	1, 000	m	
	路面標示用塗料 3 種 1 号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg	
	ガラスビーズ JIS R 3301	25	kg	
	接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg	
	軽油 (パトロール給油) 1、2号	44	L	
	諸雑費 1	5	%	
	合計	1, 000	m	
	単位当り	1	m	

第 0005 号表	代価表	④車止めブロック	車止めブロック H100 L600
-----------	-----	----------	----------------------

工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
	土木一般世話役	1.429	人	
	ブロック工	2.857	人	
	普通作業員	2.857	人	
	車止めブロック H100 L600	165	個	
	諸雑費 1	9	%	
	合計	100	台	
	単位当たり	1	台	

第 0006 号表	代価表	⑤暗渠排水管	設置(据付)掘削残土処分含む 直管 φ 2 0 0 ～ 4 0 0
-----------	-----	--------	--------------------------------------

工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 V U φ 3 0 0 mm (T S スリーブ)	10	m	
	土木一般世話役	1	人	
	普通作業員	3	人	
	小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.13 平積0.1 排ガス(第3基準)	1	日	
	ダンプトラック賃料 4 t 積 割無	1	日	
	タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg	1	日	
	発生土処分工	1	m3	
	雑費	1	式	

第 0006 号表

代価表

⑤暗渠排水管

設置(据付)掘削残土処分含む
直管 $\phi 200 \sim 400$

[illegible]

第 0007 号表	代価表	⑥構造物とりこわし工	機械施工 無筋構造物
-----------	-----	------------	---------------

工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
	無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3	
	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID無し 運搬距離5. 7 km以下	1	m3	第 0001 号表 施工 P
	処分費 無筋コンクリート	1	m3	第 0008 号表 代価表
	合計	1	m3	

第 0008 号表

代価表

処分費

無筋コンクリート

[illegible]

第 0009 号表	代価表	⑦伐木除根工	総合歩掛 除根：有	伐木（粗）
-----------	-----	--------	--------------	-------

工種	施工名称	数 量	単 位	摘 要
	土木一般世話役	0.5	人	
	特殊作業員	0.5	人	
	普通作業員	0.5	人	
	バックホウ運転 油圧式クローラ型 山積0.8（平積0.6）m3	0.5	日	第 5007 号表 機械代価表
	バックホウ運転 クロー0.45(0.35)m3(掴み装置付) 0% 排出ガス対策型 第2次基準値	0.5	h	第 5008 号表 機械代価表
	諸雑費 1	2	%	
	合計	10	m2	
	単位当り	1	m2	